ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.041.1-3

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

выпуск 3

плиты длиной 8650 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали класса Ат-IVС и Ат-V, из тяжелого бетона

рабочие чертежи

23899
ЦЕНА 2-74

ЗАВОД ЖБИ
https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать IX 1989 года

Заказ № 9212 Тираж 4840 экз

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.041.1-3

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

выпуск 3

плиты длиной 8650 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали класса Ат-IVС и Ат-V, из тяжелого бетона

рабочие чертежи

РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР

Гл. инженер ин-та — В. Гранев
Нач. отдела — Э. Кодыш
Гл. инж. проекта — А. Музыко

НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

Зам. директора — Т. Мамедов
Зав. лабораторией — В. Якушин
Зав. сектором — В. Крамарь
Зав. сектором — Ю. Чиненков
Ст. н. сотр. — Н. Корнев

УТВЕРЖДЕНЫ
Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 10.05.89 № 4/5-674

Введены в действие ЦНИИпромзданий с 1.10 89 приказ от 12.05 89 № 59

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

https://zavodjbi.com/

https://zavodpk.com/

Обозначение	Наименование	Стр.
1.041.1-3.3-ТО	Техническое описание	2
1.041.1-3.3-Д1	Плита рядовая ПК86.15	5
-РС1	Ведомость расхода стали	10
-Д2	Плита связевая ПК86.15	11
-РС2	Ведомость расхода стали	16
-Д3	Плита рядовая ПК86.12	17
-РС3	Ведомость расхода стали	22
-Д4	Плита пристенная ПК86.12	23
-РС4	Ведомость расхода стали	28
-Д5	Плита пристенная ПК86.9	29
-РС5	Ведомость расхода стали	34

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Разраб.	Музыка		1.041.1-3.3		
			Содержание	Стадия Р	Лист	Листов 1
				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		

1. Техническое описание.

1.1. Данный выпуск содержит рабочие чертежи многопустотных плит перекрытий длиной 8650 мм шириной 1490, 1190 и 940 мм.

1.2. Номенклатура плит содержит следующие конструкции:
рядовые плиты шириной 1490 и 1190 мм;
пристенные плиты шириной 940 и 1190 мм, устанавливаемые по крайним рядам колонн;
связевая плиты шириной 1490 мм, устанавливаемые по среднем рядам колонн.

1.3. Плиты рассчитаны на вертикальные равномерно-распределенные нагрузки(см. выпуск 0 настоящих рабочих чертежей) Пристенные и связевая плиты, кроме того, рассчитаны на восприятие горизонтального знакоперетенного усилия в диске перекрытия, равного 90 кН.

1.4. Расчет плит произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84.

1.5. Плиты рассчитаны как шарнирно-опертые балки двутаврового сечения 3-ей категории трещиностойкости.

1.6. Маркировка плит принята по ГОСТ 23009-78.

1.7. Марка плит состоит из буквенно- цифровых групп (см. выпуск 0 п. 3.1).

Первая группа- наименование конструкций, вид пустот, длина и ширина в дециметрах;

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Разраб.	Музыка		1.041.1-3.3-ТО		
Нач.отд.	Кабель		Техническое описание	Стадия Р	Лист 1	Листов 3
				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		

https://zavodpk.com/

Вторая группа – условная несущая способность плит без учета собственного веса, класс напрягаемой арматурной стали и вид бетона;

третья группа – места установки плит в перекрытии каркаса здания, обозначаемая цифрами.

Пример условного обозначения марки ребристой плиты с круглыми пустотами диаметром 159 мм, длиной 8650 мм и шириной 1490 мм, с условной несущей способностью 6,00 кПа, с напрягаемой арматурной сталью класса Ат-V из тяжелого бетона:

ПК 86.15 – 6АтV,

то же связевая, устанавливаемой по средним рядам колонн:

ПК 86.15-6АтV-2,

то же пристенной шириной 1190 мм, устанавливаемой по крайним рядам колонн:

ПК 86.12-6АтV-1

1.8. Предел огнестойкости плит – не ниже 0,75 часа

1.9. При монтаже плиты перекрытий укладываются на слой цементного раствора толщиной 10 мм.

2. Технические требования.

2.1. Бетон.

2.1.1. Класс бетона должен приниматься в соответствии с указанным в номенклатуре (см. выпуск 0) и настоящими рабочими чертежами.

2.1.2. Средняя плотность бетона с учетом арматуры для тяжелого бетона принята 2500 кг/м³.

2.1.3. Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначается в конкретном проекте в соответствии с требованиями главы СНиП 2.03.01-84 в зависимости от природно-климатических условий района строительства и режима.

2.1.4. В конкретном проекте должны быть указаны также дополнительные требования к материалам для приготовления бетона указанных марок.

2.2. Арматура.

2.2.1. В качестве предварительно напрягаемой арматуры принята сталь стержневая термомеханически и термически упрочненная периодического профиля классов Ат-IV и Ат-V по ГОСТ 10884-81 (см. выпуск 0 п. 5.2.1).

2.2.2. Верхняя и нижняя зоны плит армируются сварными сетками. На приопорных участках, в промежутках между пустотами, устанавливаются каркасы.

В пристенных и связевых плитах на всю длину плит устанавливаются каркасы. Материал сеток и каркасов – обыкновенная арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 и стержневая арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82.

2.2.3. Толщина защитного слоя бетона для предварительно-напрягаемой арматуры – 20 мм, для сеток верхней и нижней зон плит – 15 мм.

Значения действительных отклонений толщины защитного слоя бетона не должна превышать предельно допустимых, указанных в ГОСТ 13015.0-83.

2.3. Указания по изготовлению.

2.3.1. При изготовлении плит необходимо выполнять требования ГОСТ 9561-89, ГОСТ 13015.0-83 настоящей проектной документации а также технологической документации, содержащей требования к изготовлению плит на всех стадиях производственного процесса.

2.3.2. Плиты изготавливаются по агрегатно-поточной технологии

2.3.3. Предварительное напряжение стержневой арматуры предусмотрено электротермическим способом величины предварительного напряжения и в рабочей арматуре приведены в выпуске 0 табл. 1.

2.3.4. В случае необходимости приварки коротышей в качестве временных анкеров к концам стержней термически упрочненной арматуры следует предусматривать мероприятия, предотвращающие перегрев основного металла стержней.

2.3.5. Марку стали необходимо принимать в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах конкретного объекта.

2.3.6. Передаточная прочность бетона $R_{вр}$, при которой производится отпуск натяжения арматуры, должна быть не менее 70% от проектного класса тяжелого бетона (см. выпуск 0 п. 5.3.4).

2.3.7. Отпуск натяжения арматуры необходимо производить плавно мгновенная передача усилий на бетон не допускается.



Вид А



Вид Б



Вид В



Разраб	Красавина		1.041.1-3.3-Д1		
Рассмот	Коротких				
Проверил	Гринчук				
			Плита рядовая ПК 86.15	Стадия	Лист	Листов
				Р	1	5
Н. контр.	Музыко			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		

23890 с

https://zavodjbi.com/







Вкладыш шпонки















1.041.1-3.3-Д1

5.907

2

23899 7

https://zavodjbi.com/

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
ПК86.15-4АтV	1	Каркас КР5	8	1.041.1-3.4-Д2
	2	Сетка С6	1	1.041.1-3.4-Д10
	3	Сетка С19	2	1.041.1-3.4-Д16
	4	Сетка С31	1	1.041.1-3.4-Д21
	5	Петля П3	4	1.841.1-3.4-Д23
	6	Стержень напряг.		
		ф 14 АтV		
		ℓ=8650; 10.47кг	6	без чертежа
	7	Бетон класса В22.5		
		D 2500, м³	1,6	
ПК86.15-7АтV		Поз. 1...5 см. плиту ПК86.15-4АтV		
	6	Стержень напряг.		
		ф 18 АтV		
		ℓ 8650; 17.3кг	6	без чертежа
	7	Бетон класса В30,		
		D 2500, м³	1,60	
ПК86.15-4АтIVс		Поз. 1...5, 7 см. плиту ПК86.15-4АтV		
	6	Стержень напряг.		
		ф 14 АтIVс		
		ℓ=8650; 10,47кг	7	без чертежа

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
ПК86.15-7АтIVс		Поз. 1...5 см. плиту ПК86.15-4АтV		
	6	Стержень напряг.		
		ф 18 АтIVс		
		ℓ=8650; 17.3кг	7	без чертежа
	7	Бетон класса В30,		
		D 2500, м³	1,60	

Ат-V, Ат-IVс по ГОСТ 10884-81

Армирование



Марка	Рис.
ПК 86 15-4АтV	1
ПК 86. 15-7АтV	1
ПК 86 15-4АтIIIС	2
ПК 86. 15-7АтIIIС	2



7-7

Рис.1



Рис.2



https://zavodjbi.com/









ЗАВОД ЖБИ

1.041.1-3.3-Д1

Альбом 5

23899 10

https://zavodjbi.com/

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса								Всего	Арматурные изделия												Общий расход
	Ат-V				Ат-IVс					Арматура класса							Прокат марки					
	ГОСТ 10884-81				ГОСТ 10884-81					A-I			Bp-I				Вст 3 кп 2-1 ТУ 14-1-3023-80					
										ГОСТ 5781-80			ГОСТ 6727-80				ГОСТ 103-76					
	ф14	ф18		итого	ф14	ф18		Итого		ф14		Итого	ф4		Итого					итого		
ПК 86.15-4АтV	62,8			62,8					62,8	6,8		6,8	21,3		21,3						28,1	90,9
ПК 86.15-7АтV		103,8		103,8					103,8	6,8		6,8	21,3		21,3						28,1	131,9
ПК 86.15-4АтIVс					73,3			73,3	73,3	6,8		6,8	21,3		21,3						28,1	101,4
ПК 86.15-7АтIVс						121,1		121,1	121,1	6,8		6,8	21,3		21,3						28,1	149,2

Разраб.	Кангавина			1.041.1-3.3- РС1	
Рассчит.	Коротаева				
Пров.	Гринчик			Ведомость расхода стали	Стадия: Р; Лист; Листов: 1
Н. контр.	Козако				ЦНИИПромзданий

https://zavodjbi.com/



Вид А



Вид Б



Вид В



Разраб.	Корсакова		
Рассчит.	Коротеева		
Проверил	Гринчук		
Н. контр.	Музыко		

1.041.1-33-Д2

Плита связевая ПК 86.15

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

23899 12

https://zavodjbi.com/

I

II

III

IV

1-1

2-2

3-3

4-4

а-а

Вклеиваши шпонки

1.041.1-3.3-Д2

Лист 2

23899 13

https://zavodjbi.com/

Марка	Поз	Наименование	Кол	Обозначение документа
ПК86.15-4АтV-2	1	Каркас КР5	8	1.041.1-3.4-Д2
	2	Каркас КР8	2	1.041.1-3.4-Д5
	3	Сетка С10	1	1.041.1-3.4-Д12
	4	Сетка С21	2	1.041.1-3.4-Д17
	5	Сетка С31	1	1.041.1-3.4-Д21
	6	Петля П3	4	1.041.1-3.4-Д23
	7	Стержень напряг.		
		ф 14 АтV		
		ℓ=8650; 10.47 кг	6	без чертежа
	8	Бетон класса В22.5		
		D2500, м³	1,60	
ПК86.15-7АтV-2	Поз. 1...6 см. плиту ПК86.15-4АтV-2			
	7	Стержень напряг.		
		ф 18 АтV		
		ℓ=8650; 17,3 кг	6	без чертежа
	8	Бетон класса В30,		
		D2500, м³	1,60	
ПК86.15-4АтIVс-2	Поз. 1...6, 8 см. плиту ПК86.15-4АтV-2			
	7	Стержень напряг.		
		ф 14 АтIVс		
		ℓ=8650; 10.47 кг	7	без чертежа

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
ПК86.15-7АтIVс-2	Поз. 1...6 см. плиту ПК86.15-4АтV-2			
	7	Стержень напряг.		
		ф 18 АтIVс		
		ℓ=8650; 17,3 кг	7	без чертежа
	8	Бетон класса В30,		
		D2500, м³	1,60	

Ат-V, Ат-IVс по ГОСТ 10884-81

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

32900 Ш.

Армирование







Рис.1



Рис.2



Марка	Рис.
ПК 86.15-4АтV-1	1
ПК 86.15-7АтV-1	1
ПК 86.15-4АтIIIС-1	2
ПК 86.15-7АтIIIС-1	2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



9-9



10-10



https://zavodjbi.com/

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса										Всего	Арматурные изделия														Общий расход
	Ат-V ГОСТ 10884-81					Ат-IVс ГОСТ 10884-81						Арматура класса									Прокат марки					
												A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Ст 3 кп 2-1 ТУ 14-1-3023-80 ГОСТ 103-76			Всего	
	ф14	ф18			Итого	ф14	ф18			Итого		ф14		Итого	ф14		Итого	ф4		Итого	б=8		Итого		
ПК 86.15-4Ат V-2	62,8				62,8						62,8	21,6		21,6	6,8		6,8	25,0		25,0	2,6		2,6	56,0	118,8
ПК 86.15-7Ат V-2		103,8			103,8						103,8	21,6		21,6	6,8		6,8	25,0		25,0	2,6		2,6	56,0	159,8
ПК 86.15-4Ат IVс-2						73,3				73,3	73,3	21,6		21,6	6,8		6,8	25,0		25,0	2,6		2,6	56,0	129,3
ПК 86.15-7Ат IVс-2							121,1			121,1	121,1	21,6		21,6	6,8		6,8	25,0		25,0	2,6		2,6	56,0	177,1

Разраб.	Красавина			1.041.1-3.3- РС 2	
Рассчит.	Короткевич				
Провер.	Гринчук			Ведомость расхода стали	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Н.контр.	Музыко				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

23899 17



Вид А



Вид Б



Вид В



Разраб.	Ярославна		
Рассчит.	Коротковы		
Провер.	Гринчук		
Н. контр.	Музыко		

1.041.1-3.3 -ДЗ

Плита рядовая
ПК 86.12.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИПромзданий













Вкладыш шпонки









https://zavodpi.com/

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
ПК 86.12-5Ат V	1	Каркас КР5	6	1.041.1-3.4-Д2
	2	Сетка С3	1	1.041.1-3.4-Д9
	3	Сетка С18	2	1.041.1-3.4-Д16
	4	Сетка С29	1	1.041.1-3.4-Д21
	5	Петля П3	4	1.041.1-3.4-Д23
	6	Стержень напряг.		
		ф 14 Ат V		
		ℓ=8650; 10.47 кг	6	Без чертежа
	7	Бетон класса В22.5		
		D 2500, м³	1.26	
ПК 86.12-7Ат V	Поз. 1...5 см. плиту ПК 86.12-5Ат V			
	6	Стержень напряг.		
		ф 18 Ат V		
		ℓ=8650; 17.3 кг	5	Без чертежа
	7	Бетон класса В27.5		
		D 2500, м³	1.26	
ПК 86.12-4Ат IVс	Поз. 1...5, 7 см. плиту ПК 86.12-5Ат V			
	6	Стержень напряг.		
		ф 16 Ат IVс		
		ℓ=8650; 13.67 кг	5	Без чертежа

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
ПК 86.12-7Ат IVс	Поз. 1...5 см. плиту ПК 86.12-5Ат V			
	6	Стержень напряг.		
		ф 16 Ат IVс		
		ℓ=8650; 13.67 кг	7	Без чертежа
	7	Бетон класса В27.5		
		D 2500, м³	1.26	

Ат-V, Ат-IVс по ГОСТ 10884-81

https://zavodjbi.com/

Армирование



Марка	Рис.
ПК 86.12-5АтV	2
ПК 86.12-7АтV	1
ПК 86.12-4АтIVС	1
ПК 86.12-7АтIVС	3

5-5



6-6



7-7

Рис.1



Рис.2



Рис.3



https://zavodjbi.com/

V



8–8



VI



9–9



https://zavodjbi.com/

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса									Арматурные изделия										Всего	Общий расход
	Ат-V ГОСТ 10884-81				Ат-IVс ГОСТ 10884-81				Все-го	Арматура класса А-I ГОСТ 5781-80				Вр-I ГОСТ 6727-80							
	ф14	ф18		Итого	ф16			Итого		ф14			Итого	ф4			Итого				
ПК 86.12-5АтV	62,8			62,8					62,8	6,8			6,8	17,5			17,5		24,3	87,1
ПК 86.12-7АтV		86,5		86,5					86,5	6,8			6,8	17,5			17,5		24,3	110,8
ПК 86.12-4АтIVс					68,4			68,4	68,4	6,8			6,8	17,5			17,5		24,3	92,7
ПК 86.12-7АтIVс					95,7			95,7	95,7	6,8			6,8	17,5			17,5		24,3	120,0

Разраб.	Красавина		1.041.1-3.3 - РС3	
Рассчит	Коротковы			
Провер	Гринчук		Ведомость расхода стали	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Н. контр.	Музыко			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

23899 23

https://zavodjbi.com/



Вид А



Вид Б



Вид В



Разраб.	Красавина		1.041.1-3.3-Д4	
Рассчит	Короткевич			
Провер	Гринчук		Плита покрытия ПК 66.12	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5
Н. контр.	Музыко			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/













Вкладыш шпонки









ЗАВОД ЖБИ

1.041.1-3.3 – Д4

Лист 2

https://zavodjbi.com/

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
ПК86.12-5АтV-1	1	Каркас КР5	6	1.041.1-3.4-Д2
	2	Каркас КР11	1	1.041.1-3.4-Д8
	3	Сетка С16	1	1.041.1-3.4-Д14
	4	Сетка С25	1	1.041.1-3.4-Д19
	5	Сетка С24	1	1.041.1-3.4-Д19
	6	Сетка С29	1	1.041.1-3.4-Д21
	7	Петля П3	4	1.041.1-3.4-Д23
	8	Стержень напряг.		
		ф 14 АтV		
		ℓ=8650; 10,47 кг	6	без чертежа
	9	Бетон класса В22,5;		
		D 2500, м³	1,25	
ПК86.12-7АтV-1	Поз 1...7 см. плиту ПК86.12-5АтV-1			
	8	Стержень напряг.		
		ф 18 АтV		
		ℓ=8650; 17,3 кг	5	без чертежа
	9	Бетон класса В27,5		
		D 2500, м³	1,25	
ПК86.12-4АтIVс-1	Поз. 1...7, 9 см. плиту ПК86.12-5АтV-1			
	8	Стержень напряг.		
		ф 16 АтIVс		

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
		ℓ=8650; 13,67 кг	5	без чертежа
ПК86.12-7АтIVс-1	Поз. 1...7 см. плиту ПК86.12-5АтV-1			
	8	Стержень напряг.		
		ф 16 АтIVс		
		ℓ=8650; 13,67 кг	7	без чертежа
	9	Бетон класса В27,5		
		D 2500, м³	1,25	

Ат-V, Ат-IVс по ГОСТ 10884-81

Армирование



Марка	Рис.
ПК 86 12-5АтV-2	2
ПК 86 12-7АтV-2	1
ПК 86 12-4АтIIIС-2	1
ПК 86. 12-7АтIIIС-2	3



Рис. 1



Рис 2



Рис. 3



V



9-9



VI



10-10



23899 28

https://zavodjbi.com/

Марка плиты	Напрягаемая арматура										Арматурные изделия														
	Ат-V ГОСТ 10884-81					Ат-IVс ГОСТ 10884-81					Всего	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Прокат марки Вст3кп2-1 ТУ-1-3023-80 ГОСТ 103-76			Всего	Общий расход
	ф14	ф16	ф18		Итого	ф16				Итого		ф14		Итого	ф14		Итого	ф4		Итого	δ=8		Итого		
ПК86 12-5Ат V-1	62,8				62,8						62,8	21,1		21,1	6,8		6,8	19,2		19,2	1,3		1,3	48,4	111,2
ПК86 12-7Ат V-1			86,5		86,5						86,5	21,1		21,1	6,8		6,8	19,2		19,2	1,3		1,3	48,4	134,9
ПК86 12-4Ат IVс-1						68,4				68,4	68,4	21,1		21,1	6,8		6,8	19,2		19,2	1,3		1,3	48,4	116,8
ПК86 12-7Ат IVс-1						95,7				95,7	95,7	21,1		21,1	6,8		6,8	19,2		19,2	1,3		1,3	48,4	144,1

Разраб.	Кроссавина			1.041.1-3.3-РС4	
Рассчит	Короткевич				
Провер	Гринчук				
				Ведомость расхода стали	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
					ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Н.контр	Музыко				



Вид А



Вид Б



Вид В



Разраб	Красавина		
Рассчит	Короткевич		
Провер	Гринчук		
Н. контр	Музыко		

1.041.1-3.3 -Д5

Плита пристенная ПК 86.9

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

https://zavodjbi.com/





















ЗАВОД ЖБИ

1.041.1-3.3 -А5

Лист 2

https://zavodjbi.com/

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
ПК86.9-4АтV	1	Каркас КР5	4	1.041.1-3.4-Д2
	2	Каркас КР11	1	1.041.1-3.4-Д8
	3	Сетка С13	1	1.041.1-3.4-Д13
	4	Сетка С23	1	1.041.1-3.4-Д18
	5	Сетка С22	1	1.041.1-3.4-Д18
	6	Сетка С35	1	1.041.1-3.4-Д22
	7	Петля П2	4	1.041.1-3.4-Д23
	8	Стержень напряг.		
		ф 14 АтV		
		ℓ=8650; 10.47кг	4	без чертежа
	9	Бетон класса В30,		
		D2500, м³	1,08	
ПК86.9-8АтV	Поз. 1...7, 9 см. плиту ПК 86.9-4АтV			
	8	Стержень напряг		
		ф 16 АтV		
		ℓ-8650; 13,67кг	5	без чертежа
ПК86.9-5АтIVс	Поз. 1..7, 9 см плиту ПК86.9-4АтV			
	8	Стержень напряг.		
		ф 16 АтIVс		
		ℓ=8650; 13,67кг	4	без чертежа

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
ПК86.9-8АтIVс	Поз. 1...7, 9 см. плиту ПК86.9-4АтV			
	8	Стержень напряг.		
		ф 18 АтIVс		
		ℓ=8650, 17,3 кг	5	без чертежа

Ат-V, Ат-IVс по ГОСТ 10884-81

АРМИРОВАНИЕ

Марка	Рис.
ПК 86.9-4АтV	1
ПК 86.9-8АтV	2
ПК 86.9-5АтIIIс	1
ПК 86.9-8АтIIIс	2





Рис.1



Рис.2

https://zavodjbi.com/



9-9



10-10



ЗАО ЗЖБИ

1.041.1-3.3 - Д5	Лист 5

23899 34

https://zavodjbi.com/

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса										Всего	Арматурные изделия														Общий расход
	Ат-V ГОСТ 10884-81					Ат-IVс ГОСТ 10884-81						Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Прокат марки Вст 3 кп 2-1 ТУ 14-1-3023-80 ГОСТ 103-76			Всего	
	ф14	ф16			Итого	ф16	ф18			Итого		ф14		Итого	ф12		Итого	ф4		Итого	δ=8		Итого		
ПК 86.9-4АтV	41.9				41.9						41.9	21.1		21.1	4.3		4.3	15.2		15.2	1.3		1.3	41.9	83.8
ПК 86.9-8АтV		68.4			68.4						68.4	21.1		21.1	4.3		4.3	15.2		15.2	1.3		1.3	41.9	110.3
ПК 86.9-5АтIVс						54.7				54.7	54.7	21.1		21.1	4.3		4.3	15.2		15.2	1.3		1.3	41.9	95.6
ПК 86.9-8АтIVс							86.5			86.5	86.5	21.1		21.1	4.3		4.3	15.2		15.2	1.3		1.3	41.9	128.4

Разраб	Красавина		
Рассчит	Короткевич		
Провер	Гринчук		
Н.контр.	Музыко		

1.041.1-3.3-РС5

Ведомость расхода стали

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ